

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	Κωδικός Αρθρου	Μον. Μέτρ.	Ποσότητες
	<u>1. Φορτοεκφορτώσεις-Μεταφορές</u>				
1	Φορτοεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	001	NET ΟΙΚ-Α 10.1.2	t	32,75
2	Φορτοεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	002	NET ΟΙΚ-Α 10.7.1	tkm	340
	<u>2. Αποξηλώσεις-Εκσκαφές-Επιχώσεις</u>				
1	Καθαιρέσεις. Καθάριση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	003	NET ΟΙΚ-Α 22.10.1	m3	13,65
2	Συντήρηση πρασίνου. Βοτάνισμα χώρου φυτών για την καταπολέμηση ζιζανίων. Βοτάνισμα με τα χέρια.	004	NET ΠΡΣ ΣΤ6.1	Στρ.	8
3	Συντήρηση πρασίνου. Καθαρισμοί. Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου. Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους	005	NET ΠΡΣ ΣΤ8.2.1	Στρ.	8
4	Καθαιρέσεις. Καθάριση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή.	006	NET ΟΙΚ 022.2.σχ1	m3	398,2
5	Καθαρισμός στις αποξηλωμένες περιοχές σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	007	NET ΟΙΚ 020.4.1.σχ1	m2	96,34
6	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων.	008	NET ΟΙΚ-Α 20.2	m3	20
7	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	009	NET ΥΔΡ-Α 5.5.1	m3	27,5
8	Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Αφαίρεση και απομάκρυνση τσιμεντοίστου φωτισμού. Αφαίρεση και απομάκρυνση ιστού ύψους μέχρι 12,0 m.	010	NET ΗΛΜ 62.10.2.1	Τεμ.	1
	<u>3. Λιθοδομές - Τοιχοποιίες</u>				
1	Λιθοδομές. Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων.	011	NET ΟΙΚ-Α 43.22	m3	72,35
2	Χωματουργικές εργασίες κτιριακών έργων. Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	012	NET ΟΙΚ-Α 20.1.1	m2	71,75
3	Καθαιρέσεις. Διαλογή των χρήσιμων λίθων από τα προϊόντα καθαίρεσως.	013	NET ΟΙΚ-Α 22.3	m3	35,75
4	Καθαιρέσεις. Καθάριση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή.	014	NET ΟΙΚ-Α 22.2	m3	35,75
5	Επιστεγάσεις. Επιστέγαση με φύλλα μολύβδου.	015	NET ΟΙΚ 072.60.σχ1	m2	71,7
6	Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ειδικός οπλισμός ενισχύσεων από τιτάνιο.	016	NET ΟΙΚ-Α 38.35	Kg	18
7	Συντήρηση και Στερέωση επιφανειακών τμημάτων σκληρού ασβεστόλιθου	017	NET ΟΙΚ 071.1.1.σχ1	m2	8,75
8	Συμπλήρωση ή και αντικατάσταση θραυσμένων ή και αποσαθρωμένων οπτοπλίνθων	018	NET ΟΙΚ 046.2.1.σχ1	Τεμ.	42
	<u>4. Αρμολογήματα -Επιχρίσματα</u>				
1	Καθαιρέσεις. Καθάριση επιχρισμάτων.	019	NET ΟΙΚ-Α 22.23	m2	15,95
2	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Αρμολογήματα όψεων υφισταμένων τοιχοδομών. Αρμολογήματα κατεργασμένων όψεων λιθοδομών	020	NET ΟΙΚ-Α 71.1.2	m2	336
3	Καθαρισμός και σφράγιση διακλάσεων - ρηγμάτων	021	NET ΟΙΚ 071.2.σχ1	m2	59
4	Ένεμα ειδικού ασβεστοκονιάματος σε οποιοδήποτε στοιχείο	022	NET ΟΙΚ 7032.σχ1	100 Kg	37,7
5	Προμήθεια και εφαρμογή μη συρρικνωμένου ετοιμού κονιάματος	023	NET ΟΙΚ 071.22.σχ1	m3	2,58
	<u>5. Πλακοστρώσεις</u>				
1	Λιθοπληρώσεις - Λιθοστρώσεις. Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομή. Λιθόστρωτα μέσου πάχους έως 25 cm	024	NET ΟΙΚ-Α 41.2.1	m2	15

Πύλος 15/2/2014
Ο Μελετητής Μηχανικός

Τζιβίσκος Γιώργος
Πολιτικός Μηχανικός